

«Согласовано»

Главный государственный врач по Ефремовскому,
Воловскому, Каменскому и Куркинскому районам
Загати Е. И.

«24»



2018 г.

«Утверждаю»

Исполнительный директор
МУП «АгроЖилСервис»
Богатырёв А.Н.



« »


2018 г.

**План
мероприятий по улучшению качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения
по МУП «АЖС» на 2018г.**

№ п/п	Наименование видов работ, услуг	Единица измерения	Кол-во	В т.ч. по кварталам			
				1	2	3	4
1	Демонтаж и монтаж погружных насосов на артскважинах	шт	30	6	10	8	6
2	Ремонт водоразборных колонок	шт	25	6	5	6	8
3	Установка водоразборной колонки (Тормасово)	шт	1	-	-	1	-
4	Устранение утечек, порывов на внешних водопроводных сетях	шт	157	20	41	58	38
5	Ремонт водопроводных сетей	км	1,78	-	0,8	0,98	-
6	Прокладка водопроводной линии (Ясеновая)	км	0,18	-	-	0,18	-
7	Ремонт водопроводных колодцев (Мирный, Б.Плоты, Ступино, Овсянниково, Б.Медведки, Степной, Ясеновая)	шт	19	2	6	7	4
8	Замена задвижек диаметром 100 мм (Павло Хутор, Ступино, Натальино, Шкилёвка, сети РЭП «Дубики»)	шт	17	2	6	7	2
9	Ремонт водонапорных башен (Овсянниково, Мирный, Сторожа, Покровка, Б.Варково, Лобаново-РЭП, Хомяково)	шт	8	1	3	3	1
10	Нарращивание обсадных труб (Кочергинка, Тюртень, Яндовка, Анненка, Малая Косая)	шт	6	-	2	2	2
11	Установка пробоотборников на скважинах (Екатериновка, Новокрасивое-выселки, Каменка, Сафоновка, Крюково, Малая Корчажка, Иванниково, Фёдоровка, Степной Хутор, Красина)	шт	11	2	3	3	3

12	Герметизация скважин (Степной, Тормасово, Фёдоровка, Степной, Петровский, Каменка, Кольцово, Трифановка, Ченское, Поддолгое, Крюково)	шт	11	1	4	4	2
13	Планировка территорий санитарных зон артскважин (Буреломы, Малая Косая, Дубики, Красная Заря)	шт	5	-	2	3	-
14	Установка люков на водопроводных колодцах (Михайловский, Чернятино, Пожилино, Степной, Стреличья Поляна, Б.Плоты, Натальино, Козьминский)	шт	11	-	3	4	3
15	Прочистка водонапорной башни (Ярославка)	шт	1	-	-	1	-
16	Вести журнал учета замера статического и динамического уровня погружных насосов при каждом демонтаже и монтаже погружных насосов на артскважинах.	шт	30	6	10	8	6

Главный инженер МУП «АЖС»



/Лобанов С.М./