



ПАО «ККС-Групп»  
группа компаний

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«КОМПАНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ»**

**ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ**

301842, Тульская область, Ефремовский район,  
г.Ефремов, ул.Тульское шоссе, д.30,  
тел./факс: (48741) 6-58-90  
e-mail: ooo-rts@mail.ru

Заместителю главы администрации  
по социальным вопросам администрации  
муниципального образования город Ефремов

**С.Н. Давыдовой**

№ 386 от 22.08.2024

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*Об актуализации схемы  
теплоснабжения МО город Ефремов  
в 2024 году*

**Уважаемая Светлана Николаевна!**

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в рамках процедуры приема замечаний и предложений по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Ефремов ООО «ККС» направляем Вам информацию для внесения изменений (дополнений) в схему теплоснабжения муниципального образования город Ефремов на период до 2044г. при ее ежегодной актуализации в 2024 году.

В частности, ООО «ККС» предлагает внести следующие изменения в перечень мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения МО город Ефремов, при ее актуализации в 2024 году:

1) внести новое мероприятие по строительству в 2024-2026 гг. котельной Юго-Запад мощностью 18 МВт и тепловых сетей для ее подключения с переключением потребителей микрорайона с ЕТЭЦ на новую котельную;

2) внести новое мероприятие по реконструкции в 2027 году котельной КГВС-14 с увеличением мощности с 0,6 до 2,2 МВт и строительству тепловых сетей для ее подключения с переключением потребителей в районе ул. Тульское шоссе с ЕТЭЦ на реконструированную котельную;

3) исключить мероприятия по строительству:

- нового ЦТП «ПНС 1» взамен действующей насосной ПНС 1;
- тепловых сетей для подключения ЦТП «Энтузиастов»;
- тепловых сетей для подключения ЦТП «В»;

4) внести изменения в состав мероприятий по реконструкции тепловых сетей от Ефремовской ТЭЦ (предусмотрены к исполнению в рамках концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, принадлежащих на правах собственности муниципальному образованию город Ефремов №ДС/220 от 23 декабря 2022 года).

Указанные изменения в перечень мероприятий позволят повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей микрорайона Юго-Запад (наиболее удаленная от ЕТЭЦ часть системы теплоснабжения).

Обращаем Ваше внимание, что изменение состава мероприятий по реконструкции тепловых сетей от Ефремовской ТЭЦ неразрывно связано с новыми мероприятиями по строительству котельной Юго-Запад и реконструкции котельной КГВС-14. Учитывая, что мероприятия по реконструкции тепловых сетей от Ефремовской ТЭЦ предусмотрены вышеуказанным концессионным соглашением, ООО «ККС» планирует провести процедуру внесения изменения в данное концессионное соглашение с последующей соответствующей корректировкой инвестиционной программы Южного филиала ООО «ККС».

Актуализированный перечень мероприятий, подлежащих исполнению в рамках Схемы теплоснабжения муниципального образования город Ефремов на период до 2044г. в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ККС», приведен в Приложении к настоящему письму.

Приложение:

1. Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ККС» (актуализация 2024 года).

**Заместитель Генерального директора -  
директор Южного филиала ООО «ККС»**



**А.К. Цидаев**

Исп. Шадский А.А.  
тел./89105510299  
shadskiy@in-vek.ru

Мероприятия в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ККС» (актуализация 2024 года)

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
		Ед. изм.	Значение показателя		мероприятия			
			до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				
Мероприятия инвестиционной программы Южного филиала ООО "ККС" на период 2020 - 2042 года								
1	Строительство нового участка: УТ-208 - УТ_ВППИ/н (Для повышения качества теплоснабжения потребителя ВППИ) (суммарно L=584 м, Дуп/Дуо=80/80мм, в том числе: надземно на низких опорах - 225 м, бесканально - 262 м, в непроходных каналах - 97 м, два прокола длиной 12 и 36 м)	м	0	584	2020	2020	9 934,2	
2	Строительство нового участка трубопровода тепловой сети на выходе из Ефремовской ТЭЦ: Лп/Lo=85/200 м, Дуп/Дуо=300/300мм, Надземная)	м	0	285	2020	2020	5 151,1	
3	Строительство нового участка тепловой сети системы ГВС: ТК-15 - Горького 51 (для присоединения к котельной СТ15-2 нового потребителя Горького 51) (L=468 м, Дуп/Дуо=50/40мм, Бесканальная)	м	0	468	2020	2020	3 529,4	
4	Строительство новых участков тепловой сети системы ГВС для присоединения к котельной СТ15-3 новых потребителей Мира 7 и Дружбы 23	м	0	1015	2020	2020	7 121,3	
5	Строительство ЦТП "Комсомольская"	м3/час	0	503	2021	2022	33 392,1	
6	Строительство ЦТП "Горького, 30"	м3/час	0	330	2021	2022	30 320,0	
7	Строительство ЦТП "Ломоносова 13"	м3/час	0	107	2021	2022	12 612,6	
8	Строительство взамен существующей ЦТП "ПНС 5"	м3/час	0	361	2021	2022	30 973,8	
9	Строительство ЦТП "Стрела"	м3/час	0	135	2021	2022	16 216,1	
10	Строительство ЦТП "Детский сад №21"	м3/час	0	317	2021	2022	29 230,8	
11	Строительство ЦТП "А"	м3/час	0	350	2021	2022	30 586,9	
12	Строительство ЦТП "Строителей"	м3/час	0	52	2021	2023	7 510,1	
13	Строительство ЦТП "Спортшкола"	м3/час	0	24	2021	2023	3 609,5	
14	Строительство ЦТП "Нарсуд"	м3/час	0	20	2021	2023	2 993,2	
15	Строительство ЦТП "В"	м3/час	0	284	2021	2021	1 749,4	
16	Строительство ЦТП "Энтузиастов"	м3/час	0	403	2021	2021	2 013,4	
17	Строительство ЦТП "Октябрьский"	м3/час	0	77	2021	2021	615,2	
18	Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП "Комсомольская"	м	0	40,3	2022	2022	4 671,8	
19	Строительство тепловых сетей для подключения ЦТП	м	0	44,2	2022	2022	1 638,6	

